

ROZBUDOWA ZAKŁADU PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poniższa tabela stanowi wykaz prac i działań, które Wykonawcy są zobowiązani wykonać w ramach realizacji Zamówienia. Lista działań jest spójna z opisywanymi zakresami PFU i stanowi tylko podpowiedź w kwestii rozgraniczenia poszczególnych zadań w zakresach obu Zamówień.

ETAP 1 – Rozbudowa Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ul. Grenadierów.

ETAP 2 – Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21.

I.p.	OPIS DZIAŁAŃ	ETAP
1.	Prace przygotowawcze terenowe.	1
2.	Wycinka drzew.	1
3.	Wykonanie niecki składowiska wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi.	1
4.	Wykonanie dróg dojazdowych i technologicznych.	1
5.	Budowa kwatery ze wszystkimi towarzyszącymi instalacjami.	1
6.	Wykonanie pompowni dla wód odciekowych i drenażowych zasilających zbiorniki ZD1, ZD2, ZD3.	1
7.	Wykonanie zbiorników ZD1, ZD2, ZD3.	1
8.	Wykonanie rurociągu od zbiornika Z0 do ZD1	1
9.	Wykonanie pompowni ze zbiornika Z1 do zbiornika Z0.	2
10.	Wykonanie pompowni i rurociągu do zbiornika ZD1 do ZD2.	1
11.	Wykonanie pompowni i rurociągu do zbiornika ZD2 do Podczyszczalni.	2
12.	Wykonanie pompowni i rurociągu do zbiornika ZD3 do Podczyszczalni.	2
13.	Wykonanie pompowni i rurociągu do zbiornika ZD3 do rzeki Bobrek.	1
14.	Wykonanie kanalizacji technologicznej zgodnie z opisem w PFU.	2
15.	Wykonanie studni kontrolno-pomiarowej z armaturą umożliwiającą wpięcie się do kolektora miejskiej sieci kanalizacyjnej.	2
16.	Wykonanie sieci kanalizacyjnej od Podczyszczalni do projektowanej studni kontrolno-pomiarowej.	2
17.	Wykonanie sieci wodociągowej – hydrantowej wokół Kwatery D.	1
18.	Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej z sieci hydrantowej do podczyszczalni ścieków.	2
19.	Wykonanie studni odgazujących oraz kontenerów: połączeniowego i ssawy oraz rurociągu	1
20.	Wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu wokół kwatery D.	1
21.	Wykonanie instalacji oświetleniowej i na obiekcie Podczyszczalni.	2
22.	Wykonanie przyłącza sieci energetycznej do stacji trafo (wraz ze stacją trafo) oraz podłączenie urządzeń stanowiących wyposażenie kwatery D (aeratory, pompy).	1
23.	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej od stacji trafo do podczyszczalni.	2
24.	Wykonanie nasadzeń zastępczych oraz zieleni izolacyjnej.	1
25.	Wykonanie ogrodzenia terenu.	1